

Elenco dei Prezzi

incidenza %
manodopera

G.1.14	Apertura manuale di buche squadrate, delle dimensioni di cm. 40 x 40 x 40 su terreno sodo	cad.	€	2,30	78,95%
G.2.1.2	Acquisto piantine di essenze arboree di conifere e/o latifoglie, escluso il trasporto in cantiere. — piantina in fitocella di anni 1-2	cad.	€	2,85	0,00%
G.2.2.1	Acquisto piantine di essenze arbustive della “macchia mediterranea”, escluso il trasporto in cantiere. — piantina in fitocella di anni 1-2	cad.	€	1,86	0,00%
G.2.3	Trasporto a piè d'opera di piantine in fitocella o in vaso quadro	cad.	€	0,15	80,00%
G.2.6	Piantagione in terreno sodo preparato a buche, eseguita manualmente, esclusa l'apertura della buca e la fornitura del materiale vegetale	cad.	€	2,17	78,34%
G.2.7	Picchetti di segnalazione delle piantine (per visibilità durante le erpicature e gli sfalci negli interfilari) di lunghezza totale minima fuori terra pari a m. 1,50, compreso acquisto, fornitura e posa	cad.	€	0,43	9,30%
G.2.8	Protezione individuale di giovani piantine messe a dimora in zone sottoposte all'azione del vento, della salsedine od al morso della fauna stanziale, realizzata mediante rete frangivento in plastica a maglia fitta mm. 1,5 x 1,5, del diametro di 20 cm., alta m. 1,00, montata con un supporto costituito da tre canne di bambù del diametro 8-10 mm. ed h. = 1,30 m	cad.	€	3,72	8,06%
G.2.9	Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in ateriale ligno-cellulosico biodegradabile, dimensioni minime cm. 50 x 50, compreso acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti	cad.	€	1,98	7.58%
G.5.2	Interventi di ripulitura e decespugliamento eseguiti in rimboschimenti di conifere o latifoglie in qualunque fase di sviluppo finalizzati alla prevenzione e difesa dagli incendi o nei quali si devono eseguire lavori di ricostituzione boschiva con successivi rinfoltimenti o dove si nota un inizio di rinnovazione naturale. Tali interventi consistono nell'eliminazione di specie vegetali infestanti (erbacee e arbustive) (ampelodesma-rovi-cisti-etc.) che con il loro sviluppo mettono in difficoltà la crescita delle essenze forestali principali e/o la loro rinnovazione naturale. L'intervento è comprensivo dell'allontanamento e dell'eliminazione di tutto il materiale di risulta. (Il prezzo deve essere riferito alla superficie netta ragguagliata effettivamente ripulita)	ha	€	4.951,32	77,60%

G.5.3	<p>Diradamenti e spalcatore in rimboschimenti di conifere mediterranee o fustaie miste caratterizzate da densità colma e che si trovano nella fase di perticaia o bosco adulto (età > 10 anni) . I lavori consistono nell'eliminazione di piante soprannumerarie in modo da portare il bosco ad una densità normale e nel taglio dei palchi bassi, dei rami contorti e secchi nelle restanti piante allo scopo di favorirne l'accrescimento e lo sviluppo. Il diradamento interessa mediamente circa 200 piante mentre con le spalcatore si interverrà su tutte le restanti in funzione dello sviluppo in altezza di ogni singola pianta. Il calcolo è comprensivo dell'eliminazione della ramaglia, di una prima depezzatura del tronco e di altro materiale utilizzabile, nonché dell'esbosco di tutto il materiale. (Il prezzo è soggetto a variazione proporzionale in funzione del numero di piante da eliminare)</p>	<p>ha € 2.529,60 76,96%</p>
1.6.1.2	<p>Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m. Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui dimensione non supera i 0,5 m³. L'individuazione e la tipologia delle piante da tagliare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. Per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, da 15,01 a 30 cm.</p>	<p>cad. € 68,50 40,00%</p>